

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRONICO N° 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052/2021

Apresentamos nossa proposta para prestar serviços de manutenção predial corretiva, conforme planilha, termo de referencia que integra instrumento convocatório em epigrafe.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS				
1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)	und	1,00		
1.2	Despesas iniciais (Registro de Responsabilidade Técnica e Alvará de Construção)	und	1,00		
1.3	Montagem e desmontagem de adeime	m	30,00		
SUBTOTAL					

2	COBERTURA, PROTEÇÕES E FORROS				
2.1	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha - Reparo	m²	80,00		
2.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm	m²	148,00		
2.3	cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6mm	m2	42,00		
2.4	calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, m as incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	14,00		
2.5	Forro em PVC	m²	34,97		
2.6	beiral em madeira de lei seca - Reparo	m	85,00		
SUBTOTAL					

3	HIDRÁULICA				
3.1	Conserto em tubução de água	3	12,00		
3.2	Torneira cromada completa de 1/2" ou 3/4" - Lavatórios	und	5,00		
SUBTOTAL					

4	ALVENARIA E ESQUADRIAS				
4.1	Alvenaria de Tijolo furado de uma vez - reparo	m²	38,00		
4.2	Porta Madeira Compensada 80 cm completa	und	4,00		
4.3	Porta Madeira Compensada 70 cm completa	und	2,00		
SUBTOTAL					

5	ARCONDICIONADOS				
5.1	Drenos dos condicionadores de ar - instalação	m²	45,00		
SUBTOTAL					

6	REVESTIMENTO DECORATIVOS E PINTURA				
6.1	Chapisco	m²	38,00		
6.2	Reboco Paulista	m²	38,00		
6.3	reparao em parede massa pva	M²	182,39		
6.4	pintura externa com tinta acrilica emborachada 2 demãos	m²	712,12		
6.5	Pintura - interna com tinta acrilica pva 2 demãos	m²	1893,94		
SUBTOTAL					

7	PISOS				
7.1	Contrapiso / regularização esp.=4cm	m²	331,65		
7.2	Piso Cerâmico PI-5 Com Rodapé	m²	368,50		
7.3	Soleira em Granito	ml	25,10		
SUBTOTAL					

8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	Quadro de distribuição - 18 Disjuntores	und	1,00		
8.2	Disjuntor monopolar - 10 A - Iluminação	und	3,00		
8.3	Disjuntor bipolar - 10 A - Tomadas	und	3,00		
8.4	Disjuntor bipolar - 20 A - Tomadas	und	1,00		
8.5	Disjuntor tripolar - 20 A - Tomadas	und	1,00		
8.6	Eletroduto 32mm	m	121,00		
8.7	Cabo de Cobre Flexível Isolado - 2,5mm	m	363,00		
8.8	Cabo de Cobre Flexível Isolado - 6,0mm	m	83,00		
8.9	Ponto de tomada - 10 A	und	12,00		
8.10	Ponto de tomada - 20 A	und	2,00		
8.11	Ponto de Iluminação	und	15,00		
SUBTOTAL					

9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E APARELHOS				
9.1	Tubo PVC soldável de 25mm (3/4") incluindo conexões	m	85,00		
9.2	Registro de gaveta bruto	und	1,00		
9.3	Caixa em Plástico/fibra 1.000 l	und	1,00		
9.4	Banca em Granito	m²	2,55		
SUBTOTAL					

11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
11.1	Limpeza final da obra	m²	30,00		
SUBTOTAL					

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ ____ (valor por extenso)

RAZÃO SOCIAL	
CNPJ	
REPRESENTANTE E CARGO	
RG E CPF	
ENDEREÇO E TELEFONE	
AGENCIA E CONTA BANCARIA	

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura do pregão.

O prazo de entrega será como determinado no Termo de referência e edital

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno cumprimento do objeto, tais como encargos, obrigações sociais frete etc.

Local _____ Data ____/____/____

Responsável legal e assinatura